



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Requisição Nº 024/2019

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana da Prefeitura do Município de Guariba, neste ato, representada pelo Secretário Juliano Justi, requisita na forma da Lei, as providências cabíveis no sentido de contratação de empresa especializada, mediante empreitada global, para Pavimentação de um trecho da rua Tufic José Abimussi ; **TUDO conforme definido no Projeto Executivo das Obras e Serviços.**

São partes integrantes do Projeto Executivo das Obras e Serviços:

- a) Projeto de Implantação de Infra Estrutura Urbana, Projeto para Pavimentação Asfáltica Rua Tufic José Abimussi.
- b) Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários.
- c) Termo de Referência.
- d) Cronograma Físico-Financeiro.
- e) Quadro de BDI 1

1) Informações complementares:

1.1- Descrição do objeto:

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra especializada, por empreita global, para execução da Pavimentação, estando contemplado a execuções do trecho da Rua Tufic José Abimussi, com guia e sarjeta e pavimentação asfáltica até a ponte do córrego Bela Vista.

- 1.2-** O regime de apuração de preços, para efeito de pagamento será unitário por serviço executado, conforme planilha de quantitativos e preços unitários.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

1.3- Prazos:

Para a execução das Obras será de 2 meses

Para do contrato será de 4 meses

1.4- Valores:

Valor "estimado" para execução, total, da obra será de **R\$ 152.038,03** (cento e cinquenta dois mil e trinta oito reais e três centavos).

100% do Contrato.

1.5- Este serviço NÃO necessita de abertura de CNO (antiga CEI).

1.6- Coordenadas do local.

Latitude: 21°21'23.68"S; Longitude: 48°12'39.25"O

Guariba, 02 de Julho de 2.019

Juliano Justi

Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Urbana



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PAVIMENTAÇÃO TUFIC JOSÉ ABIMUSSI
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		MUNICÍPIO / UF GUARIBA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO COHAB I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO TUFIC
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO TUFIC JOSÉ ABIMUSSI	BDI 1 26.87%
				BDI 2 0.00%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO TUFIC JOSÉ ABIMUSSI									152.038,03
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	114.587,06
1.1.	CPOS	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	1.240,88	15,58	BDI 1	19,77	24.532,20
1.2.	CPOS	54.01.210	Base de brita graduada	m³	148,91	140,06	BDI 1	177,69	26.459,82
1.3.	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.240,88	4,64	BDI 1	5,89	7.308,78
1.4.	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.240,88	10,82	BDI 1	13,73	17.037,28
1.5.	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	37,23	830,95	BDI 1	1.054,23	39.248,98
2.			GUIA E SARJETA					-	37.450,97
2.1.	CPOS	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m³	24,80	879,00	BDI 1	1.115,19	27.656,71
2.2.	CPOS	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado	m³	24,80	311,29	BDI 1	394,93	9.794,26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUARIBA/SP

Local

02 de julho de 2019

Data

Nome: PAULO JOSÉ IZAC

Título: Eng. Civil

CREA/CAU 5069109057

ART/RRT: 28027230190380589